

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

" " 202_ г.

ОАО "КУЧУКСУЛЬФАТ"

(наименование стройки)

" " 202_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-03

(локальная смета)

на Отстойник производственных сточных вод отделения очистки цеха сульфата натрия. Канавы ливневых стоков

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 807-0061

Сметная стоимость 620 403,70 руб.
Средства на оплату труда 125 346,64 руб.
Сметная трудоемкость 488,86 чел. час


Составлен в ценах 4 квартал 2021 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих маш.	
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Раздел 1. Новый Раздел												
1	02	Разработка грунта с погрузкой на автопогрузчик-самосвалы в котлованах объемом до 500 м ³ экскаваторами с ковшами вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м ³ , группа грунтов: 2, 1000 м ³ грунта	0,265	4 755,43	4 755,43	729,97	ОЗП=26,83 ЗМ=9,493 ЗТМ=26,866	1260,19		1260,19	59,059	15,65
	Приказ Министров России от 28.02.17 №556/лр	(Прил. 1, 12 п.3, 4.6 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипавших на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)										
	НР 95% от ФОТ; (5859,25 руб.) СП 50% от ФОТ; (3083,82 руб.)											
2	02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м ³ грунта	0,24	1585,4	1585,4		ОЗП=26,83 ЗМ=9,46 ЗТМ=26,83 МАТ=7,9	380,5	380,5		212,52	51,00
	Приказ Министров России от 28.02.17 №556/лр	(Прил. 1, 12 п.3, 184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Прил. 1, 12 п.3, 187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкачкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)										
	НР 80% от ФОТ; (9692,71 руб.) СП 45% от ФОТ; (5452,15 руб.)											

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	16271,5	3485,37	11993,95	792,18	393,55
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	228015,42	93512,47	1208,33	13951,84	95,31
Накладные расходы			31834,17		95,31
Сметная прибыль	143211,69				
Итого по смете:	97617,73				
Итого	468844,84				393,55
В том числе:					95,31
Материалы	13951,84				
Машины и механизмы	120551,11				
ФОТ	125346,64				
Накладные расходы	143211,69				
Сметная прибыль	97617,73				
Сугочные (ТЗ+ТЗМ)/8*300/1,20	15276,88				
Проживание (ТЗ+ТЗМ)/8*350/1,20	17823,02				
Итого	501944,74				
Непредвиденные затраты 3%	15056,34				
Итого с непредвиденными	517003,08				
НДС 20%	103400,62				
ВСЕГО по смете	620403,7				393,55
					95,31

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



 // *Н. Б.*

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

//