

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Емкость V=150 м3. Теплоизоляция.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов	м2	100	
2	Изоляция емкости V=150 м3 плитами из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96)	1 м3	6,42	
3	Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств	1 м3 изоляции	6,42	
4	Покрытие изоляции емкости V=150 м3 оцинкованным листовым металлом, толщиной листа 0,5 мм с заготовкой покрытия	м2	108,07	Потребность металла 0,4355 т

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)