

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____"_____"_____" 202__ г.

_____"_____"_____" 202__ г.

ОАО "Кучуксульфат"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-3-22
(локальная смета)

Емкость V=150 м3. Теплоизоляция.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость	645 122,40	руб.
Средства на оплату труда	153 336,00	руб.
Сметная трудоемкость	592,55	чел.час

Составлен в ценах на 2 квартал 2022 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. маш.	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Новый раздел													
1	02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отпочных работ, 100 м2	1	988,52		6,27	622,94	989	359	6	624	43,50	43,50
	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	НР 122% от ФОТ; (18233 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (10163 руб.)		359,31			ЗМ=29,89 ЗМ=14,094 ЗПМ=1,032 МАТ=6,456						
2	01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 1 м3	6,42	1049,69		46,12	872,00	6739	845	296	5598	14,80	95,02
	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	НР 100% от ФОТ; (35181 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (20933 руб.)		131,57			ЗМ=29,89 ЗМ=13,987 ЗПМ=1,032 МАТ=7,878						



ПК Гранд-Смета

3	ТСЦ-104-0012 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/пр	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм; м3	-7,96	598,57	598,57	MAT=7,441	-4765	-4765			
4	ТСЦ-104-0921 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/пр	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96); м3	7,96	425,15	425,15	MAT=8,436	3384	3384			
5	ТЕР26-01-023-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода: до 800 мм; 1 м3 изоляции НР 100% от ФОТ; (48691 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (28971 руб.)	6,42	223,96 182,21	17,03 24,72	O3П=29,89 ЗМ=14,085 ЗПМ=1,032 MAT=10,532	1438	1170	109	159	23,30 149,55
6	ТЕР26-01-053-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Покрывтие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия; 100 м2 поверхности покрытия изоляцией НР 100% от ФОТ; (64519 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (32439 руб.)	1,0807	12722,59 1211,29	545,29 10 966,01	O3П=29,89 ЗМ=3,68 ЗПМ=1,032 MAT=6,62	13749	1309	589	11851	139,55 150,81
7	ТСЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм; т	-0,8311	14 193,84	14 193,84	MAT=6,634	-11797	-11797			
8	ТСЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм; т	0,4355	16 399,56	16 399,56	MAT=5,771	7142	7142			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 1 Новый раздел											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам											
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по смете:											
Конструкции из кирпича и блоков											
Теплоизоляционные работы											
Итого											
В том числе:											
Материалы											
							84312				

ПК Гранд-Смета

Машины и механизмы	10704					
ФОТ	153336					
Накладные расходы	156624					
Сметная прибыль	92506					
Сумочные (ТЗ+ТЗМ)/8*300/1,20	18517					
Проживание (ТЗ+ТЗМ)/8*350/1,20	21603					
Итого	537602					
НДС 20%	107520,4					
ВСЕГО по смете	645122,4					592,55

Составил:

 // 

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

__ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]