

№ _____ г. //

ОАО "Кучуксульфат"
(наименование строки)

№ _____ г. //

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-4-22

(локальная смета)

на

Емкость V=260 м3. Теплоизоляция.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 917 152,80 руб.
Средства на оплату труда 207 537,00 руб.
Сметная трудоемкость 837,85 чел.час

Составлен в ценах на 2 квартал 2022 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	материалов			
											на един.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. Новый раздел														
1	02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ; 100 м2	1,2	988,52		6,27	622,94	1186	431		8	747	43,50	52,20
	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр			359,31			ОЗП=28,61 ЗМ=13,443 ЗПМ=1,032 МАТ=6,256							
2	01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безоблагодичными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитам минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитам полужесткими из стеклнного штапельного волокна на синтетическом связующем; 1 м3	9,37	1049,69		46,12	872,00	9836	1233		432	8171	14,80	138,68
	Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр			131,57			ОЗП=28,61 ЗМ=13,341 ЗПМ=1,032 МАТ=7,744							
		НР 100% от ФОТ; (49123 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (29228 руб.)												

1 К 1 Ранд-Смета												
3	ТССЛ-104-0012 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Маты прошивные из минеральной ваты, без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм, м3	-1,62	598,57		598,57	МАТ=7,441	-6955	-6955			
4	ТССЛ-104-0921 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Плиты из минеральной ваты, на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96), м3	11,62	425,15		425,15	МАТ=12,955	4940	4940			
5	ТЕР26-01-023-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода, до 800 мм, 1 м3 изоляции НР 100% от ФОТ, (68063 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ, (40497 руб.)	9,37	223,96 182,21	17,03	24,72	ОЗП=28,61 ЗМ=13,434 ЗПМ=1,032 МАТ=8,746	2099	1707	160	232	23,30 218,32
6	ТЕР26-01-053-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Покрывтие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия, 100 м2 поверхности покрытия изоляции НР 100% от ФОТ, (73156 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ, (43528 руб.)	1,5151	12722,59 1211,29	545,29	10 966,01	ОЗП=28,61 ЗМ=3,564 ЗПМ=1,032 МАТ=6,621	19276	1835	826	16615	139,55 211,43
7	ТССЛ-101-1876 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм, т	-1,165	14 193,84		14 193,84	МАТ=6,635	-16536	-16536			
8	ТССЛ-101-1706 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм, т	0,6106	16 399,56		16 399,56	МАТ=6,635	10014			10014	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Новый раздел												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков												
Теплоизоляционные работы												
Итого												
В том числе:												
70,47												
767,38												
837,85												

Материалы	148959					
Машины и механизмы	14802					
ФОТ	207537					
Накладные расходы	211320					
Сметная прибыль	124946					
Сугочные (ТЗ+ТЗМ)/8*300/1,20	26183					
Проживание (ТЗ+ТЗМ)/8*350/1,20	30547					
Итого	764294					
НДС 20%	152858,8					
ВСЕГО по смете	917152,8					837,85

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]