

УТВЕРЖДАЮ

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2**

Емкость V=260 м3. Теплоизоляция.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов	м2	120	
2	Изоляция емкости V=150 м3 плитами из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96)	1 м3	9,37	
3	Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств	1 м3 изоляции	9,37	
4	Покрытие изоляции емкости V=150 м3 оцинкованным листовым металлом, толщиной листа 0,5 мм с заготовкой покрытия	м2	157,51	Потребность металла 0,6106 т

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)