

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖАЮ:

2022 г.

2022 г.

ОАО "Кузкусульфат"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-6-22

(локальный сметный расчет)

на ремонт кровли в осях 3-7 П-Ш

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость
Нормативная трудоемкость
Средства на оплату труда
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

Базисная
32,7024 тыс.руб.
98 чел.час
0,917 тыс.руб.
Текущая
228,5652 тыс.руб.
98 чел.час
26,488 тыс.руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат	Объем	Базисная стоимость за единицу				Базисная стоимость всего				Индекс		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п Материал	Эксп. В т.ч. з/п	Всего	Осн. з/п Материал	Эксп. В т.ч. з/п	Осн. з/п Материал	Эксп. В т.ч. з/п	Всего	Осн. з/п Материал	Эксп. В т.ч. з/п		
1	1 ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 покрытия (Районный к-т 1,032)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		0,87	155,05	110,70	44,35	135,00	96,00	39,00	28,96	2,87	2900,00	2789,00	111,00		
	Всего с НР и ОП					298,00					7627,00				
2	2 ТЕР12-01-017-01 Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 100 м2 стяжки (Районный к-т 1,032: Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,87	348,53	185,63	162,9	303,00	161,00	142	28,96	9,306	5996,00	4677,00	1319		
					16,51			14	9,208	29,006			417		
	Всего с НР и ОП					610,00					14923,00				
3	3 ТССЦПг-01-01-01-041 Полуживочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза (Районный к-т 1,032)	5	40,28		40,28	201,00		201,00	14,992	14,99	3019,00		3019,00		
	Всего с НР и ОП					201,00					3019,00				
4	4 ТССЦПг-03-21-01-007 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км: I класс груза 1 т груза (Районный к-т 1,032)	5	8,66		8,66	43,00		43,00	13,418	13,42	581,00		581,00		
	Всего с НР и ОП					43,00					581,00				
5	5 ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 100 м2 стяжки (Районный к-т 1,032)	0,87	1061,79	232,03	203,63	924,00	202	177	28,96	9,306	12511,00	5846	1649		
				626,13	20,64		545	18	9,208	29,006		5016	521		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всего с НР и СП					1310,00					23689,00		
6	ТЕР12-01-016-02 Отрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсионной битумной 100 м2 кровли	0,87	174,32	24,19	3,59	152,00	21	3,00	28,96	14,07	1640,00	609	44,00
	(Районный к-т 1,032)			146,54			128		7,736			987	
	Всего с НР и СП					189,00					2707,00		
7	ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя 100 м2 кровли	0,87	9728,58	133,38	38,46	8464,00	116	33	28,96	7,858	53693,00	3360	263
	(Районный к-т 1,032)			9556,75	2,55		8315	2	6,022	29,032		50070	64
	Всего с НР и СП					8671,00					56694,00		
8	ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 100 м примыканий	0,6	11911,73	322,04	93,41	7147,00	193	56	28,96	8,355	45002,00	5596	468
	(Районный к-т 1,032)			11496,28	9,06		6898	5	5,645	28,993		38938	158
	Всего с НР и СП					7494,00					55086,00		
9	ТСОЦ-101-1961 Изопласт: К ЭКП-4,5 м2	-151,2	43,67			-6603,00	-6603				-36719,00	-36719	
	(Районный к-т 1,032)			43,67					5,561				
10	ТСОЦ-101-4703 Техноласт: ЭКП м2	151,2	47,33			7156,00	7156				42058,00	42058	
	(Районный к-т 1,032)			47,33					5,877				
11	ТЕРР56-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 100 м	0,16	3038,48	348,72	5,39	486,00	56	1,00	28,96	15,267	4590,00	1616	13
	(Районный к-т 1,032)			2684,37	1,02		429		6,893	28,97		2961	5
	Всего с НР и СП					433,00					3854,00		
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										137770	24493	9966
	Накладные расходы											103311	1995
	Сметная прибыль										30907		
	Итого по смете:										14911		
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										7627		
	Кровли												
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										168972		
	Итого										6989		
	В том числе:										183588		
	Материалы										103311		
	Машины и механизмы										9966		
	ФОТ										26488		
	Накладные расходы										30907		
	Сметная прибыль										14911		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сточные (ТЗ+ТЗМ)/8*300/1,20											3,177		
Прокладывание (ТЗ+ТЗМ)/8*350/1,20											3,706		
Итого											190471		
НДС 20%											38094,2		
ВСЕГО по смете											228565,2		

Составил:  (Д.Н. Прошкина)

Проверил:  (К.В. Хрущ)