Форма 4т

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____2022 г.

ОАО "Кучуксульфат"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-6-22

(локальный сметный расчет)

на ремонт кровли в осях 3-7 П`-Ш

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базисная	текущая
Сметная стоимость	32,7024 тыс.руб.	228,5652 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	98 чел.час	98 чел.час
Средства на оплату труда	0,917 тыс.руб.	26,488 тыс.руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат	Объём	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 покрытия _____ (Районный к-т 1,032)	0,87	155,05	110,70	44,35	135,00	96,00	39,00	28,96	2,87	2900,00	2789,00	111,00
	Всего с НР и СП					*298,00*					*7627,00*		
2	ТЕР12-01-017-01 Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 100 м2 стяжки _____ (Районный к-т 1,032; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,87	348,53	185,63	162,9 --- 16,51	303,00	161,00	142 --- 14	28,96 --- 9,208	9,306 --- 29,006	5996,00	4677,00	1319 --- 417
	Всего с НР и СП					*610,00*					*14923,00*		
3	ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза _____ (Районный к-т 1,032)	5	40,28		40,28	201,00		201,00	--- 14,992	14,99	3019,00		3019,00
	Всего с НР и СП					*201,00*					*3019,00*		
4	ТССЦпг-03-21-01-007 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км: I класс груза 1 т груза _____ (Районный к-т 1,032)	5	8,66		8,66	43,00		43,00	--- 13,418	13,42	581,00		581,00
	Всего с НР и СП					*43,00*					*581,00*		
5	ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 100 м2 стяжки _____ (Районный к-т 1,032)	0,87	1061,79	232,03 --- 626,13	203,63 --- 20,64	924,00	202 --- 545	177 --- 18	28,96 --- 9,208	9,306 --- 29,006	12511,00	5846 --- 5016	1649 --- 521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всего с НР и СП					*1310,00*					*23669,00*		
6	ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 100 м2 кровли (Районный к-т 1,032)	0,87	174,32	24,19 146,54	3,59	152,00	21 128	3,00	28,96 7,736	14,07	1640,00	609 987	44,00
	Всего с НР и СП					*189,00*					*2707,00*		
7	ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 100 м2 кровли (Районный к-т 1,032)	0,87	9728,58	133,38 9556,75	38,46 2,55	8464,00	116 8315	33 2	28,96 6,022	7,858 29,032	53693,00	3360 50070	263 64
	Всего с НР и СП					*8671,00*					*59694,00*		
8	ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 100 м примыканий (Районный к-т 1,032)	0,6	11911,73	322,04 11496,28	93,41 9,06	7147,00	193 6898	56 5	28,96 5,645	8,355 28,993	45002,00	5596 38938	468 158
	Всего с НР и СП					*7494,00*					*55086,00*		
9	ТССЦ-101-1961 Изопласт: К ЭКП-4,5 м2 (Районный к-т 1,032)	-151,2	43,67	 43,67		-6603,00	 -6603		 5,561		-36719,00	 -36719	
10	ТССЦ-101-4703 Техноэласт: ЭКП м2 (Районный к-т 1,032)	151,2	47,33	 47,33		7156,00	 7156		 5,877		42058,00	 42058	
11	ТЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 100 м (Районный к-т 1,032)	0,16	3038,48	348,72 2684,37	5,39 1,02	486,00	56 429	1,00	28,96 6,893	15,267 28,97	4590,00	1616 2961	13 5
	Всего с НР и СП					*568,00*					*6989,00*		
12	ТСЭМ-031003 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч (Районный к-т 1,032)	3	124,90		124,9 10,95	375,00		375 33		6,67 25,26	2499,00		2499 830
	Всего с НР и СП					*433,00*					*3954,00*		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах											137770	24493 103311	9966 1995
Накладные расходы											30907		
Сметная прибыль											14911		
Итоги по смете:													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)											7627		
Кровли											168972		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											6989		
Итого											183588		
В том числе:													
Материалы											103311		
Машины и механизмы											9966		
ФОТ											26488		
Накладные расходы											30907		
Сметная прибыль											14911		