

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

"/ /  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

"/ /  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

ОАО "Кучуксульфат"  
(наименование стройки)

ПОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3-8-21

(покальная смета)

на

Открытая складская площадка для временного хранения лома черных и цветных металлов;

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 085-0115

Сметная стоимость 2 430 714,13 руб.  
Средства на оплату труда 103 826,10 руб.  
Сметная трудоемкость 381,97 чел.час

Составлен в ценах 2 квартал 2022 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.		
												в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на едич.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Новый Раздел														
1	ТЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.); 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера  (Районный к-т 1,032)	2,8	36,79	36,79		ОЗП=28,96 ЗМ=10,189 ЗПМ=28,926	1060,03		1060,03			0,38	1,06
		НР 95% от ФОТ; (310,08 руб.) СП 50% от ФОТ; (163,2 руб.)								336,84				
2	ТЕР01-01-030-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта  (Районный к-т 1,032)	0,43214	1 224,65	1224,65		ОЗП=28,96 ЗМ=10,19 ЗПМ=28,911	5446,41		5446,41			12,66	5,47
		НР 95% от ФОТ; (1593,05 руб.) СП 50% от ФОТ; (838,45 руб.)			134,22					1730,55				

3	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №557/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перенной), 1 т груза  НР 95% от ФОТ руб.) СП 50% от ФОТ	712,8	3,93	3,93			ЗМ=12,957 МАТ=12,957	36296,5	36296,5				
4	ТЕР01-01-022-23 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 грунта  (Районный к-т 1,032)  НР 95% от ФОТ; (191,91 руб.) СП 50% от ФОТ; (101,01 руб.)	0,01053	5 087,00	5087 663,55			ОЗП=28,96 ЗМ=10,59 ЗГПМ=28,911	573,73	573,73 208,47		62,54		0,66
5	ТССЦпг-03-21-01-004 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №557/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 4 км: 1 класс груза, 1 т груза  НР 0% от руб.) СП 0% от	730,1745	5,80	5,80			ЗМ=13,417 МАТ=13,417	56821,16	56821,16				
6	ТЕР01-02-027-09 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2: 1000 м2 спланированной площади  (Районный к-т 1,032)  НР 80% от ФОТ; (1184,87 руб.) СП 45% от ФОТ; (666,49 руб.)	0,07644	1001,2 631,54	369,66 37,45			ОЗП=28,96 ЗМ=11,099 ЗГПМ=29,009	1714,33	1398,05 316,28 85,70		83,26 3,03		6,36 0,23
7	ТЕР01-02-044-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Устройство каменной наброски или призм; 100 м3 камня в деле  (Районный к-т 1,032)  НР 80% от ФОТ; (8545,98 руб.) СП 45% от ФОТ; (4807,11 руб.)	0,16	12332,95 2305,44	10,33	10 017,18	ОЗП=28,96 ЗМ=11,247 МАТ=14,319	33650,82	10682,47	16,59	22949,76	281,00		44,96
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Новый Раздел														

## Раздел 2. Новый Раздел

[illegible]



9	ТСЦ.408-0124 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/пр	Песок природный для строительных работ мелкий, м3	231,88	71,15		71,15	МАТ=9,761	161039,54		161039,54				
10	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебн.: 100 м3 материала основания (в плотном теле)  (Районный к-т 1,032)  НР 142% от ФОТ; (16233,53 руб.) СП 95% от ФОТ; (10860,46 руб.)	0,9	3403,63  193,22	3176,46  256,44	33,95	ОЗП=28,96 ЗМ=10,726 ЗПМ=27,821 МАТ=4,06	36028,48	5036,12	30868,31  6600,61	124,05	24,19  20,6	21,77  18,54	
11	ТСЦ.408-0015 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм, м3	113,4	91,31		91,31	МАТ=15,651	162059,12		162059,12				
12	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Розлив вяжущих материалов: 1 т  (Районный к-т 1,032)  НР 142% от ФОТ; (241,94 руб.) СП 95% от ФОТ; (161,86 руб.)	0,9	2759,04	40  6,54	2719,04	ОЗП=28,96 ЗМ=11,922 ЗПМ=28,946 МАТ=10,98	27304,19		434,64  175,83	26869,55	0,66  0,59	0,59	
13	ТЕР27-06-020-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия  (Районный к-т 1,032)  НР 142% от ФОТ; (22025,11 руб.) СП 95% от ФОТ; (14735,11 руб.)	0,9	31506,08  364,03	2305,64  240,79	28836,41	ОЗП=28,96 ЗМ=9,735 ЗПМ=27,791 МАТ=15,732	438170,56	9488,02	20393,58  6215,34	408286,96	38,3  19,08	34,47  17,17	
14	ТЕР27-06-021-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03: 1000 м2 покрытия  (Районный к-т 1,032, До 60 мм - нижний слой ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)  НР 142% от ФОТ; (126,81 руб.) СП 95% от ФОТ; (84,84 руб.)	0,9	14382,87  3,43	7,76	14371,68	ОЗП=28,96 ЗМ=1,103 МАТ=15,74	203686,22	89,3	7,7	203589,22	0,36	0,32	

15	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия (Районный к-т 1,032)	0,9	32756,79 364,03	2305,64 240,79	30 087,12	ОЗП=28,96 ЭМ=9,735 ЗПМ=27,791 МАТ=13,007	382090,45	9488,02	20393,58 6215,34	352208,85	38,3 19,08	34,47 17,17
16	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать, к расценке 27-06-020-01; 1000 м2 покрытия (Районный к-т 1,032; До 50 мм верхний слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 142% от ФОТ; (63,4 руб.) СП 95% от ФОТ; (42,42 руб.)	0,9	7504,85 1,71	4,10	7 499,04	ОЗП=28,96 ЭМ=1,107 МАТ=13	87787,5	44,65	4,08	87738,77	0,18	0,16
17	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий; 100 м бортового камня (Районный к-т 1,032) НР 142% от ФОТ; (37583,25 руб.) СП 95% от ФОТ; (25143,73 руб.)	1,42	4343,46 635,19	71,92 8,4	3 636,35	ОЗП=28,96 ЭМ=10,702 ЗПМ=29,025 МАТ=6,825	62466,6	26120,87	1104,04 357,29	35241,69	76,08 0,68	108,03 0,97
18	ТСЦ-403-8024 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/пр	Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91); шт.	32	72,69		72,69	МАТ=4,31	10025,4			10025,4		
19	Материал заказчика Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/пр	Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91); шт.	110				МАТ=4,31						
20	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (отсыпка подъездных путей), 100 м3 материала основания (в плотном теле) (Районный к-т 1,032) НР 142% от ФОТ; (2885,97 руб.) СП 95% от ФОТ; (1930,75 руб.)	0,16	3403,63 193,22	3176,46 255,44	33,95	ОЗП=28,96 ЭМ=10,726 ЗПМ=27,821 МАТ=4,06	6405,06	895,31	5487,70 1173,45	22,05	24,19 20,6	3,67 3,3
21	ТСЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм; м3	20,16	91,31		91,31	МАТ=15,651	28810,51			28810,51		

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						1659694,22	58758,35	124700,62	1476225,25	236,23
Накладные расходы										87
Сметная прибыль						126925,31		30625,67		
Итого по разделу 2 Новый Раздел						84914,82				
						1871524,35				236,23
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										87
						1795247,2	70838,87	225233,32	1499175,01	287,55
Накладные расходы								32987,23		94,42
Сметная прибыль						138820,36				
Итого по смете:						91527,55				
Итого						2025595,11				287,55
В том числе:										94,42
Материалы						1499175,01				
Машины и механизмы						225233,32				
ФОТ						103826,1				
Накладные расходы						138820,36				
Сметная прибыль						91527,55				
НДС 20%						405119,02				
ВСЕГО по смете						2430714,13				287,55
										94,42

Составил: \_\_\_\_\_ /К. В. Хрущ/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]