

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

И
" " 202 г.

ОАО "Кучуксульфат"
(наименование стройки)

И
" " 202 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-4-22

(локальная смета)

на Ремонт железобетонных плит покрытия в осях 20/Е-Р главного корпуса ТЭЦ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 5400106

Сметная стоимость 138 007,20 руб.
Средства на оплату труда 28 396,00 руб.
Сметная трудоемкость 111,35 чел.час

Составлен в ценах на 2 квартал 2022

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ. 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,66105	1000,02 370,81	6,27	622,94	ОЗП=26,83 ЗМ=12,675 МАТ=6,231	9195	6577	53	2565	43,50	28,76
		(Районный к-т 1,032) НР 122%*0,7 от ФОТ, (6460 руб) СП 80%*0,85 * 0 от ФОТ											
2	ТЕР46-04-002-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных: 1 м3	0,3	264,35 96,35	168 29,17		ОЗП=26,83 ЗМ=11,788 ЗПМ=26,845	1370	776	594 235		11,01 3,07	3,3 0,92
		(Районный к-т 1,032) НР 110%*0,7 от ФОТ, (778 руб) СП 70%*0,85 * 0 от ФОТ											

3	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Разборка: кирпичных стен; 1 м3 (Районный к-т 1,032) НР 110%*0,7 от ФОТ; (514 руб.) СП 70%*0,85 * 0 от ФОТ	0,3	135,05 72,12	62,93 10,93	ОЗП=26,83 ЗМ=1,789 ЗПМ=26,844	803	560	223 88		8,24 1,15	2,47 0,35
4	ТЕР13-03-007-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом ЕМАСО НАНОСРЕТЕ АР; 100 м2 поверхности (Районный к-т 1,032) НР 90%*0,7 от ФОТ; (443 руб.) СП 70%*0,85 * 0 от ФОТ	0,05	433,4 421,75	11,65	ОЗП=28,96 ЗМ=14,088	619	611	8		47,63	2,36
5	ТСЦ1-13-0500 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Состав антикоррозийный однокомпонентный MasterEмасо Р 5000 АР (ЕМАСО НАНОСРЕТЕ АР); кг	10	47,32		МАТ=4,137	1958			1958		
6	ТЕР06-01-012-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Устройство опалубки; 100 м2 площади горизонтальной проекции ростерков (Районный к-т 1,032) НР 105%*0,7 от ФОТ; (3348 руб.) СП 65%*0,85 * 0 от ФОТ	0,17	1928,84 800,82	42,03 3,46	ОЗП=28,96 ЗМ=1,438 ЗПМ=29,006 МАТ=12,891	6404	3943	82 17	2379	95,92 0,34	16,31 0,06
7	ТЕР06-01-067-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм; 100 м2 поверхности (Районный к-т 1,032) 4 457,46 = 5 587,66 - 1,1 x 570,81 - 5,85 x 84,21 - 2 x 4,85 НР 105%*0,7 от ФОТ; (5818 руб.) СП 65%*0,85 * 0 от ФОТ	0,1547	4504,02 1105,21	3150,44 396,43	ОЗП=28,96 ЗМ=11,56 ЗПМ=28,973 МАТ=10,601	10993	4951	5634 1777	408	116,28 40,14	17,99 6,21
8	ТЕР06-01-067-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02; 100 м2 поверхности (Районный к-т 1,032; толщиной до 70 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЗМ=10 к расч.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расч.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) 388,91 = 682,54 - 0,37 x 570,81 - 0,95 x 84,21 - 0,5 x 4,85 НР 105%*0,7 от ФОТ; (4395 руб.) СП 65%*0,85 * 0 от ФОТ	0,1547	3824,12 766,98	3105,14 362,34	ОЗП=28,96 ЗМ=10,564 ЗПМ=28,939 МАТ=11,454	8603	3436	5075 1622	92	80,7 35,5	12,48 5,49

