

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 202\_\_ г.

ОАО "Кукукусульфат"  
(наименование стройки)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 202\_\_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-7-22

(локальная смета)

на \_\_\_\_\_ Ремонт задания повысительной насосной станции.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СЗ от 26.04.20

Сметная стоимость 284 482,80 руб.  
Средства на оплату труда 42 156,00 руб.  
Сметная трудоемкость 160,81 чел.час

Составлен в ценах на 2 квартал 2022 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш.	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты трудо	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Раздел 1.												
Проемы												
1	ТЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно- слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею, 100 м2 облицовки  (Территориальная поправка к Базе 2001г. МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)  НР 105% от ФОТ; (713 руб.) СП 55% от ФОТ; (317 руб.)	0,0135	14928,63 1510,09	46,84 1,02	13 371,70	ОЗП=28,96 ЭМ=14,181 ЗПМ=28,97 МАТ=5,294	1555	590	9	166,47 0,08	2,25
2	ТССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с Декоративной стороной; 1000 м2  (Территориальная поправка к Базе 2001г. МАТ=1,03)	-0,0014	121 214,72		121 214,72	МАТ=5,302	-900			-900	
3	ТССЦ-101-3009 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/пр	Наличники из ПВХ, шириной: 60 мм; м  (Территориальная поправка к Базе 2001г. МАТ=1,03)	10	20,55		20,55	МАТ=2,773	570			570	
4	ТССЦ-101-6886 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/пр	Панели пластиковые для откосов "Ряс Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые; м2  (Территориальная поправка к Базе 2001г. МАТ=1,03)	1,4	65,69		65,69	МАТ=2,397	220			220	

5	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парашеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали: 100 м2 покрытия (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)	0,014	12513,96	24,92	11 539,56	ОЗП=28,96 ЗМ=9,589 ЗПМ=29,032 МАТ=6,726	1475	385	3	1087	112,75	1,58
		НР 120% от ФОТ: (533 руб) СП 65%*0,85 от ФОТ: (245 руб)		949,48	2,55					1		0,2	
6	ТСОЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; т (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03)	-0,0109	14 619,61		14 619,61	МАТ=6,634	-1057			-1057		
7	ТСОЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мм, толщиной 0,5 мм; м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03)	1,5	98,86		98,86	МАТ=6,302	935			935		
8	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок: 100 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)	0,065	1554,3 1379,95	174,35 98,73		ОЗП=28,96 ЗМ=17,695 ЗПМ=29,007	2798	2598	200		172,76 7,74	11,23 0,5
		НР 110% от ФОТ: (3062 руб) СП 70%*0,85 от ФОТ: (1656 руб)											
9	ТЕР10-01-047-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)	0,065	156618,42 1078,96	392,36 6,64	155 147,11	ОЗП=28,96 ЗМ=12,538 ЗПМ=28,995 МАТ=7,327	76240	2031	320	73889	124,91 0,52	8,12 0,03
		НР 118% от ФОТ: (2775 руб) СП 63%*0,85 от ФОТ: (1259 руб)											
10	ТСОЦ-203-8084 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №547/лр	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002), м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03)	-6,5	1 468,75		1 468,75	МАТ=7,499	-71592			-71592		
11	ТСОЦ-203-8086 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №547/лр	Блоки дверные наружные или тамбурные: светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002), м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03)	6,5	1 446,10		1 446,10	МАТ=7,776	73092			73092		
12	ТЕР15-01-070-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой напичников из оцинкованной стали с полимерным покрытием: 1 м2 проемов (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)	6,5	122,92 15,59	0,49	106,83	ОЗП=28,96 ЗМ=4,122 МАТ=7,346	8050	2935	13	5102	1,70	11,05
		НР 105% от ФОТ: (3544 руб) СП 55%*0,85 от ФОТ: (1578 руб)											

Кровля



13	ТЕРР58-8-6 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/лр	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа. 100 заплат (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)	0,01	635,51 582,74	37,44 0,9	15,34	ОЗП=28,96 ЗМ=14,231 ЗПМ=28,851 МАТ=14,103	176	169	5	2	69,2 0,07	0,69
14	ТСЦЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	НР 83% от ФОТ; (140 руб.) СП 65% от ФОТ; (110 руб.) Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полистер 25 мм, толщиной 0,5 мм; м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03)	1	98,86		98,86	МАТ=6,302	623			623		
<b>стены</b>													
15	ТЕРР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)	0,36	175,69 175,69			ОЗП=28,96 ЗМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28	1832	1832			22,82	8,22
16	ТЕРР61-25-1 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/лр	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом; гладкой с земли и лесов; 100 м2 очищенной поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)	0,36	673,85 160,41	504,76 87,06	8,67	ОЗП=28,96 ЗМ=13,037 ЗПМ=28,982 МАТ=9,762	4072	1672	2369 908	31	18,33 9,16	6,6 3,3
17	ТЕРР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.); 100 м2 обрабатываемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)	0,045	343,81 33,48	23,24 0,11	287,09	ОЗП=28,96 ЗМ=3,649 ЗПМ=27,909 МАТ=4,551	106	44	4	58	3,69 0,01	0,17
18	ТСЦЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	НР 105% от ФОТ; (54 руб.) СП 55% от ФОТ; (24 руб.) Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ; кг (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03)	-0,621	20,48		20,48	МАТ=4,471	-57			-57		
19	ТСЦЦ-113-8060 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Средство для удаления высолов АНТИСОЛЬ; ПАЛИТРА РУСИ; кг (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03)	0,621	22,98		22,98	ОЗП=28,96 ЗМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28	118			118		
20	ТЕРР53-14-1 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/лр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором; 10 м трещин (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)	0,6	31,96 23,99		7,96	ОЗП=28,96 МАТ=9,351	462	417		45	2,71	1,63
		НР 86% от ФОТ; (359 руб.) СП 70% от ФОТ; (292 руб.)											

21	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню, ствен. 100 м2 оштукатуриваемой поверхности  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)  НР 105% от ФОТ; (17116 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (7621 руб.)	0,7	1456,78  673,69	57,82  23,41	725,27	ОЗП=28,96 ЗМ=15,87 ЗПМ=29,055 МАТ=7,771	18245	13657	642  476	3946  2,78	70,88  1,95	49,62
22	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности. 100 м2 окрашиваемой поверхности  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)  НР 105% от ФОТ; (6311 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (2810 руб.)	1,52	724,06  118,72	5,52	599,82	ОЗП=28,96 ЗМ=13,83 МАТ=8,452	13048	5226	116	7706	12,94	19,67
Локоль													

23	ТЕР46-08-004-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOSCRETE, ЕМАСО FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные, 100 м2 поверхности  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)  НР 110% от ФОТ; (2123 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (1148 руб.)	0,17	528,15  391,9	136,25		ОЗП=28,96 ЗМ=14,084	2256	1930	326		44,26	7,52
24	ТЕР46-08-004-07 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-01, 46-08-004-04; 100 м2 поверхности  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032; ПЗ=3,4 ОЗП=3,4; ЗМ=3,4 к раск.; ЗПМ=3,4; МАТ=3,4 к раск.; ТЗ=3,4; ТЗМ=3,4)  НР 110% от ФОТ; (-551 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (-298 руб.)	-0,17	217,56  101,76	115,80		ОЗП=28,96 ЗМ=14,085	-778	-501	-277		11,49	-1,95
25	ТСЦЛ-402-0110 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/лр	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00); кг  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03)	81,6	18,74	18,74		ОЗП=28,96 ЗМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28	12659			12659		
26	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей, стен и потолков кирпичных; 100 м2  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)  НР 110% от ФОТ; (201 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (109 руб.)	0,036	175,69  175,69			ОЗП=28,96 ЗМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28	183	183			22,82	0,82



ПК Гранд-Смета													
27	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)	0,036	1456,78 673,69	57,82 23,41	725,27	ОЗП=28,96 ЭМ=15,87 ЗПМ=29,055 МАТ=7,771	938	702	33 24	203	70,88 2,78	2,55 0,1
28	ТЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой: 100 м2 окрашиваемой поверхности  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)	0,17	345,04 76,99	9,6 0,09	258,45	ОЗП=28,96 ЭМ=3,685 ЗПМ=29,667 МАТ=4,762	594	379	6	209	7,43 0,01	1,26
29	ТЕР13-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой: 100 м2 окрашиваемой поверхности  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)	0,17	238,16 76,99	9,6 0,09	151,57	ОЗП=28,96 ЭМ=3,685 ЗПМ=29,667 МАТ=5,319	522	379	6	137	7,43 0,01	1,26
Оптималка													
30	ТЕРР68-12-5 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/лр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных: 100 м3 конструкций  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)	0,003	2565,42 620,8	1944,62 214,93		ОЗП=28,96 ЭМ=11,025 ЗПМ=29,008	118	54	64 19	77,72 16,85	0,23 0,05	
31	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного: 1 м3 основания  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)	0,3	215,34 19,37	37,84 5,25	158,13	ОЗП=28,96 ЭМ=10,675 ЗПМ=28,943 МАТ=10,25	776	168	121 46	487	2,4 0,54	0,72 0,16
32	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Устройство бетонной подготовки: 100 м3 бетона, бугор бетона и железобетона в Деле  (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,03; Районный к-т 1,032)	0,003	72826,68 1385,77	1711,67 229,6	69 729,24	ОЗП=28,96 ЭМ=8,092 ЗПМ=29,008 МАТ=5,596	1333	120	42 20	1171	180 18	0,54 0,05
Всего													

33	ТЕР62-35-2 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград. без рельефа за 2 раза. 100 м2 окрашиваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1.03; Районный к-т 1.032) НР 80% от ФОТ; (1084 руб.) СП 50% от ФОТ; (678 руб.)	0.068	1041,1 688,17	0.90	352,03	ОП=28,96 ЗМ=14,022 МАТ=4,647	1467	1355	1	111	80,73	5,49
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Уточнение (ТЗ+ТЗМ)/8*300/1,20													
Проживание (ТЗ+ТЗМ)/8*350/1,20													
Итого													
Непредвиденные затраты 3%													
Итого с непредвиденными													
НДС 20%													
ВСЕГО по смете													

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]