

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____/_____
" ____ " ____ 202__ г.

_____/_____
" ____ " ____ 202__ г.

Администрация Стелноозерского поссовета Благовещенского района

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5-8-22

(локальная смета)

на _____ Ремонт градири

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____ Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 158 828,40 руб.
Средства на оплату труда 25 054,00 руб.
Сметная трудоемкость 101,66 чел.час

Составлен в ценах2 квартал 2022 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	Материалов		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	материалов	на едич.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



Раздел 1.													
1	ТЕР08-07-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных; 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 122% от ФОТ; (22753 руб.) СП 80%*0,85 от ФОТ; (12682 руб.)	1,04	1327,87 619,33	8,96	699,57	ОЗП=28,96 ЭМ=14,086 МАТ=5,984	1381	644	9	728	74,98	77,98
2	ТЕР10-03-003-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Демонтаж элементов обшивки щитов ветровых перегородок; 100 м2 щитов (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 118% от ФОТ; (3043 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (1381 руб.)	0,3328	895,31 186,15	709,16 81,87		ОЗП=28,96 ЭМ=10,728 ЗПМ=29,008 МАТ=11,641	298	62	236 27		22,24 6,624	7,4 2,2

3	ТЕР10-03-003-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок: 100 м2 щитов (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 118% от ФОТ; (4512 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (2048 руб.)	0,3328	9869,4 267,59	1108,06 127,93	8 493,74	ОЗП=28,96 ЗМ=10,728 ЗПМ=29,008 МАТ=11,641	3285	89	369 43	2827	31,97 10,35	10,64 3,44
4	ТССЦ-203-0574 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №547/лр	Детали деревянные градилен антисептированные из: досок: м3	-0,9352	2 337,87		2 337,87	МАТ=13,397	-2186			-2186		
5	ТССЦ-203-0574 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №547/лр	Детали деревянные градилен антисептированные из: досок: м3	1,2	2 337,87		2 337,87	МАТ=13,397	2805			2805		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1													
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Конструкции из кирпича и блоков													
Деревянные конструкции													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													

Сметная прибыль	16111								
Суточные (ТЗ+ТЗМ)/8*300/1,20	3177								
Проживание (ТЗ+ТЗМ)/8*350/1,20	3706								
Итого	128502								
Непредвиденные затраты 3%	3855								
Итого с непредвиденными	132357								
НДС 20%	26471,4								
ВСЕГО по смете	158828,4							96,02	5,64

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

 // 

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]