

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

__ / __ 202__ г.

__ / __ 202__ г.

ОАО "Кучуксультфат"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-9-22
(локальная смета)

Ремонт плит покрытия в осях 13-15/Е-Ш Главного корпуса ТЭЦ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость

Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость

299 931.60 руб.
107 688.00 руб.
427.94 чел. час

Составлен в ценах на 2 квартал 2022 г.

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество о | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | |
|----------|--|---|-----------------|--|--------------|------------|--|---|--------------|--------------|------------|---|--------|
| | | | | Всего | экспл. машин | материалов | | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №56/лр | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов, при высоте помещений до 6 м, 100 м2 горизонтальной проекции (Районный к-т 1,032; Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 1.1 П ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 122%*0,7 от ФОТ; (22022 руб.) СП 80%*0,85 * 0 от ФОТ | 1,24 | 1345,89 718,09 | 19,37 | 608,44 | ОЗП=28,96 ЭМ=14,079 МАТ=7,058 | 31450 | 25787 | 338 | 5325 | 84,24 | 104,46 |
| 2 | ТЕРР62-41-1 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/лр | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности (Районный к-т 1,032; Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 1.1 П ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%*0,7 от ФОТ; (3865 руб.) СП 50%*0 от ФОТ | 1,24 | 192,16 192,16 | | | ОЗП=28,96 ЭМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28 | 6901 | 6901 | | | 24,96 | 30,95 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|-------------------|-----------------|-----------|---|-------|-------|--------------|-------|-----------------|----------------|
| 3 | ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр | Обесыливание поверхности, 1 м2 обесыливаемой поверхности (Районный к-т 1,032; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.1 П ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%*0,7 от ФОТ; (2298 руб.) СП 70%*0,85 * 0 от ФОТ | 124 | 1,34 1,02 | 0,32 | | ОЗП=28,96 ЗМ=3,148 | 3773 | 3647 | 126 | | 0,12 | 14,88 |
| 4 | ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр | Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия (Районный к-т 1,032; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.1 П ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 105%*0,7 от ФОТ; (2443 руб.) СП 55%*0,85 * 0 от ФОТ | 1,24 | 94,16 92,38 | 1,35 0,15 | 0,43 | ОЗП=28,96 ЗМ=14,768 ЗПМ=29,917 МАТ=9,721 | 3347 | 3318 | 25 6 | 4 | 9,72 0,012 | 12,05 0,01 |
| 5 | ТСОЦ-113-0676 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/пр | Грунтовка антисептик (против грибов и плесени) "Бирс Гидрофоб специализированный", т | 0,0161 | 28 748,72 | | 28 748,72 | МАТ=4,941 | 2287 | | | 2287 | | |
| 6 | ТЕР15-02-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (Районный к-т 1,032; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.1 П ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 105%*0,7 от ФОТ; (24089 руб.) СП 55%*0,85 * 0 от ФОТ | 1,24 | 1576,33 847,91 | 113,36 64,57 | 615,06 | ОЗП=28,96 ЗМ=20,446 ЗПМ=29,04 МАТ=9,131 | 40287 | 30449 | 2874 2325 | 6964 | 94,656 7,284 | 117,37 9,03 |
| 7 | ТСОЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/пр | Раствор готовый отделочный тяжелый; цементно-известковый 1:1:6; м3 | -1,86 | 371,67 | | 371,67 | МАТ=7,78 | -5378 | | | -5378 | | |
| 8 | ТСОЦ-402-0079 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/пр | Раствор готовый отделочный тяжелый; цементный 1:2; м3 | 1,86 | 377,78 | | 377,78 | МАТ=8,301 | 5833 | | | 5833 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------|--|----------|--|--------|--------|------------------|-------|--------------------|--------------------|--|
| 9 | ТСОЦ-101-7400 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр | Добавка MasterAir 81 (Rheomix 215) для строительных растворов, кг | 5 | 20,15 | | 20,15 | ОЗП=28,96 ЗМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28 | 834 | | | 834 | | | |
| 10 | ТЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности (Районный к-т 1,032; Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 1.1 П ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 105%*0,7 от ФОТ; (16709 руб.) СП 55%*0,85 * 0 от ФОТ | 1,37 2267,68 572,71 17,76 0,31 | | | 1 677,21 | ОЗП=28,96 ЗМ=14,187 ЗПМ=28,68 МАТ=3,522 | 31160 | 22722 | 345 12 | 8093 | 64,68 0,024 | 88,61 0,03 | |
| 11 | ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр | Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности (Районный к-т 1,032; Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 1.1 П ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%*0,7 от ФОТ; (6965 руб.) СП 70%*0,85 * 0 от ФОТ | 42 9,09 9,09 | | | | ОЗП=28,96 ЗМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28 | 11056 | 11056 | | | 1,08 | 45,36 | |
| 12 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Районный к-т 1,032; Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 1.1 П ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%*0,7 от ФОТ; (514 руб.) СП 70%*0,85 * 0 от ФОТ | 0,42 227,43 67,01 11,52 0,11 | | | 148,90 | ОЗП=28,96 ЗМ=3,685 ЗПМ=29,667 МАТ=7,471 | 1300 | 815 | 18 1 | 467 | 6,372 0,012 | 2,68 0,01 | |
| 13 | ТЕР13-03-004-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Районный к-т 1,032; За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 1.1 П ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%*0,7 от ФОТ; (409 руб.) СП 70%*0,85 * 0 от ФОТ | 0,42 1530,51 53,1 17,43 0,22 | | | 1 459,98 | ОЗП=28,96 ЗМ=5,899 ЗПМ=29,667 МАТ=5,24 | 3902 | 646 | 43 3 | 3213 | 5,928 0,024 | 2,49 0,01 | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 136752 | 105341 | 3769 2347 | 27642 | | 418,85 9,09 | |

| | | | | | | | |
|---|----------|--------|------|-------|--|--|--------|
| Накладные расходы | 79315 | | | | | | 418,85 |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел | 216067 | | | | | | 9,09 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 136752 | 105341 | 3769 | 27642 | | | 418,85 |
| | | | 2347 | | | | 9,09 |
| Накладные расходы | 79315 | | | | | | |
| Итого по смете: | 216067 | | | | | | 418,85 |
| Итого | | | | | | | 9,09 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Материалы | 27642 | | | | | | |
| Машины и механизмы | 3769 | | | | | | |
| ФОТ | 107688 | | | | | | |
| Накладные расходы | 79315 | | | | | | |
| Суточные (Т3+Т3М)/8*300/1,20 | 13373 | | | | | | |
| Проживание (Т3+Т3М)/8*350/1,20 | 15602 | | | | | | |
| Итого | 245042 | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% | 4901 | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | 249943 | | | | | | |
| НДС 20% | 49988,6 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | 299931,6 | | | | | | 418,85 |
| | | | | | | | 9,09 |

Составил:

_____/К.В. Хрущ/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____/_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]