

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И
" " 202 г.

ОАО "Кучуксульфат"

(наименование строки)

И
" " 202 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-13-22

(локальная смета)

на

Ремонт кровли главного корпуса ТЭЦ в осях 20/E-Р

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВОР от 27.06.2022

Сметная стоимость	592 372,80	руб.
Средства на оплату труда	127 749,00	руб.
Сметная трудоемкость	529,92	чел.час

Составлен в ценах на 2 квартал 2022

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количеств о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш.		
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ТЕРР58-20-3 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/лр	Смена обделок из листовой стали (брендмауэрлов и парапетов без обделки боксовых стеной) шириной, до 1 м, 100 м (районный к-т 1,032)	0,45	6562,09 591,58	10,33 2,29	5 960,18	О3П=28,96 ЗМ=15,483 ЗПМ=29,072 МАТ=6,826	26089	7710	72 30	18307	70,25 0,18	31,61 0,08
2	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (Козырек ранее демонтированный), т	-0,1854	14 193,80		14 193,80	МАТ=6,634	-17458			-17458		
3	ТЕРР53-16-1 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/лр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки (районный к-т 1,032)	5,5	748,37 280,13	25,36 5,48	442,88	О3П=28,96 ЗМ=11,973 ЗПМ=29,034 МАТ=16,62	86772	44618	1670 875	40484	35,39 0,43	194,65 2,37
4	ТЕРР69-19-16 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/лр	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 150, 1 м3 железобетона (районный к-т 1,032)	4,5	366,53 166,82	179,84	19,87	О3П=28,96 ЗМ=6,538 МАТ=13,148	28207	21740	5291	1176	19,81	89,15
5	ТЕРР56-7-6 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/лр	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов, в два слоя, 100 м2 покрытия (районный к-т 1,032)	0,675	12787,18 491,51	40,94 3,45	12 254,73	О3П=28,96 ЗМ=9,072 ЗПМ=28,985 МАТ=6,511	63717	9608	251 67	53858	54,87 0,27	37,04 0,18
6	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Изопласт К ЭКПТ-4,5, м2	-76,95	43,67		43,67	МАТ=5,561	-18687			-18687		

7	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Изоплост: П ЭПП-4-0; М2	-90,45	37,12			37,12	МАТ=6,54	-21958			-21958		
8	ТССЦ-101-4701 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Техноплост: ТКП, М2	76,95	44,50			44,50	МАТ=6,674	19429			19429		
9	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Техноплост: ЭПП, М2	90,45	40,15			40,15	МАТ=6,74	24477			24477		
10	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 стяжки (Районный к-т 1,032; Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл. 2, п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 120% от ФОТ: (3162 руб.) СП 65% от ФОТ: (1456 руб.)	0,45	348,53 185,63	162,9 16,51			ОЗП=28,96 ЭМ=9,306 ЗПМ=28,006 МАТ=9,206	3101	2419	682 216		21,76 1,552	9,8 0,7
11	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 стяжки (Районный к-т 1,032; ПЗ=55 (ОЗП=55; ЭМ=55 к расх.; ЗПМ=55; МАТ=55 к расх.; ТЗ=55; ТЗМ=55); Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл. 2, п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 120% от ФОТ: (6094 руб.) СП 65% от ФОТ: (2801 руб.)	0,45	500,9 375,07	125,84 14,08			ОЗП=28,96 ЭМ=9,884 ЗПМ=28,806 МАТ=9,388	5448	4888	560 182		44 1,32	19,8 0,59
12	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 (Районный к-т 1,032) НР 120% от ФОТ: (4544 руб.) СП 65% от ФОТ: (2092 руб.)	0,45	1061,79 232,03	203,63 20,64		626,13	ОЗП=28,96 ЭМ=9,306 ЗПМ=29,006 МАТ=9,208	6471	3024	853 269	2594	27,22 1,94	12,25 0,87
13	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 стяжки (Районный к-т 1,032; ПЗ=55 (ОЗП=55; ЭМ=55 к расх.; ЗПМ=55; МАТ=55 к расх.; ТЗ=55; ТЗМ=55) НР 120% от ФОТ: (8747 руб.) СП 65% от ФОТ: (4027 руб.)	0,45	2779,93 468,84	157,29 17,59		2 153,80	ОЗП=28,96 ЭМ=9,884 ЗПМ=28,806 МАТ=9,388	15908	6110	700 228	8098	55 1,65	24,75 0,74
14	ТЕРР61-10-3 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/лр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности (Районный к-т 1,032) НР 79% от ФОТ: (8556 руб.) СП 50% от ФОТ: (5416 руб.)	0,2	2446,89 1626,07	1,45		819,37	ОЗП=28,96 ЭМ=4,11 МАТ=7,772	10693	9418	1	1274	188,25	37,65
15	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Районный к-т 1,032) НР 105% от ФОТ: (831 руб.) СП 55% от ФОТ: (370 руб.)	0,2	706,59 118,72	5,52		582,35	ОЗП=28,96 ЭМ=13,83 МАТ=8,452	1687	688	15	984	12,94	2,59
16	ТССЦ-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №557/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0% от руб.) СП 0% от	10	3,25	3,25			ЭМ=12,963 МАТ=12,963	421		421			

