

СОГЛАСОВАНО:

И  
" " 202\_ г.

ОАО "Кучуксульфат"  
(наименование строки)

И  
" " 202\_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-14-22

(локальная смета)

на

Ремонт плит покрытия ГК ТЭЦ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СЗ от 28.06.2022

Сметная стоимость 156 708,00 руб.  
Средства на оплату труда 55 039,00 руб.  
Сметная трудоемкость 218,49 чел.час

Составлен в ценах 2 квартала 2022

Составлен в ценах 2 квартала 2022														
N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество 0	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	материалов	обслуживающие маш. на един.	всего
Раздел 1. Участок перекрытия на отм. +7,000 в осях 3-7/и-П														
1	ТЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов, при высоте помещений до 6 м, 100 м2 горизонтальной проекции  (Районный к-т 1,032)	0,276	1222,99 598,41		16,14	608,44	О3П=28,96 ЗМ=14,079 МАТ=7,058	6031	4783	63	1185	70,20	19,38
2	ТЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	НР 122% 0,7 от ФОТ, (4902 руб.) Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок, с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности  (Районный к-т 1,032)	0,276	160,14 160,14				О3П=28,96 ЗМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28	1280	1280			20,80	5,74
3	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности  (Районный к-т 1,032)	27,6	1,12 0,85		0,27		О3П=28,96 ЗМ=3,148	700	677	23		0,10	2,76
4	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	НР 90% 0,7 от ФОТ, (512 руб.) СП 70% 0,85 * 0 от ФОТ Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проминирования, за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия  (Районный к-т 1,032)	0,276	78,54 76,99		1,12 0,12	0,43	О3П=28,96 ЗМ=14,768 ЗПМ=29,917 МАТ=9,721	621	615	5	1	8,1 0,01	2,24
5	ТСОЦ-113-06/6 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/пр	НР 105% 0,7 от ФОТ, (543 руб.) СП 55% 0,85 * 0 от ФОТ Грунтовка-антисептик (против грибка и плесени) "БИРС Гидрофоб специализированный", т	0,0036	28 748,72			28 748,72	МАТ=4,941	511			511		

6	ТЕР15-02-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, простав потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (Районный к-т 1,032)	0,276	1416,12	94,47	615,06	ОЗП=28,96 ЗМ=20,46 ЗПМ=29,04 МАТ=9,131	7731	5648	533	1550	78,88	21,77
7	ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/лр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6, м3	-0,414	371,67		371,67	МАТ=7,78	-1197			-1197		
8	ТССЦ-402-0079 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/лр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2, м3	0,414	377,78		377,78	МАТ=8,301	1298			1298		
9	ТССЦ-101-7400 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Добавка MasterGel 81 (RheoMix 215) для строительных растворов, кг	3	20,15		20,15	ОЗП=28,96 ЗМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28	501			501		
10	ТЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Окраска поливинилхлоридными водоразбавляемыми составами улучшеная: по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности (Районный к-т 1,032)	0,276	2169,27	14,8	1 677,21	ОЗП=28,96 ЗМ=14,187 ЗПМ=28,68 МАТ=3,522	5503	3815	58	1630	53,9	14,88
11	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Очистка поверхностей шпателями, 1 м2 очищаемой поверхности (Районный к-т 1,032)	4,5	7,57			ОЗП=28,96 ЗМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28	987	987			0,90	4,05
12	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности (Районный к-т 1,032)	0,09	214,34	9,6	148,90	ОЗП=28,96 ЗМ=3,665 ЗПМ=29,667 МАТ=7,471	249	146	3	100	5,31	0,48
13	ТЕР13-03-004-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей, эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности (Районный к-т 1,032; За 2 раза ПЗ=2, ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,09	1518,76	14,53	1 459,98	ОЗП=28,96 ЗМ=5,899 ЗПМ=29,667 МАТ=5,24	812	115	8	689	4,94	0,44
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								25027	18066	693	6268		71,74
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								28780	21680	832	6268		1,69
Накладные расходы								16489		521			2,03
Итого по разделу 1 Участок перекрытия на отм. +7,000 в осях 3-7/И-П								45269					86,1
Раздел 2. Участок покрытия в осях 3-7/П-С													2,03
14	ТЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м, 100 м2 горизонтальной проекции (Районный к-т 1,032)	0,164	1222,99	16,14	608,44	ОЗП=28,96 ЗМ=14,079 МАТ=7,058	3584	2842	37	705	70,20	11,51
15	ТЕР06-241-1 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/лр	Очистка вручную поверхностей от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности (Районный к-т 1,032)	0,164	160,14			ОЗП=28,96 ЗМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28	761	761			20,80	3,41
		НР 80%*0,7 от ФОТ; (511 руб.) СП 50%*0 от ФОТ		160,14									



16	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности (Районный к-т 1,032) НР 90%*0,7 от ФОТ; (304 руб.) СП 70%*0,85 * 0 от ФОТ	16,4	1,12	0,27		ОЗП=28,96 ЗМ=3,148	416	402	14		0,10	1,64
17	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Покрывание поверхностей грунтовой гребковой прокатыванием, за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия (Районный к-т 1,032) НР 105%*0,7 от ФОТ; (323 руб.) СП 55%*0,85 * 0 от ФОТ	0,164	78,54 76,99	1,12 0,12	0,43	ОЗП=28,96 ЗМ=14,788 ЗПМ=29,917 МАТ=9,721	369	366	3		8,1 0,01	1,33
18	ТСОСЛ-113-06/6 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Грунтово-антисептик (против грибков и плесени) "БИРС Гидрофоб специализированный", т	0,0021	28 748,72		28 748,72	МАТ=4,941	298			298		
19	ТЕР15-02-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; простав потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (Районный к-т 1,032) НР 105%*0,7 от ФОТ; (3185 руб.) СП 55%*0,85 * 0 от ФОТ	0,164	1416,12 706,59	94,47 53,81	615,06	ОЗП=28,96 ЗМ=20,446 ЗПМ=29,04 МАТ=9,131	4594	3356	317 256	921	78,88 6,07	12,94 1
20	ТСОСЛ-402-0083 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/лр	Раствор готовый отделочный тяжелый; цементно-известковый 1:1:6, м3	-0,246	371,67		371,67	МАТ=7,78	-711			-711		
21	ТСОСЛ-402-0079 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/лр	Раствор готовый отделочный тяжелый; цементный 1:2, м3	0,246	377,78		377,78	МАТ=8,301	771			771		
22	ТСОСЛ-101-7400 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Добавка MasterAir 81 (RheoMix 215) для строительных растворов, кг	1	20,15		20,15	ОЗП=28,96 ЗМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28	167			167		
23	ТЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности (Районный к-т 1,032) НР 105%*0,7 от ФОТ; (2000 руб.) СП 55%*0,85 * 0 от ФОТ	0,164	2169,27 477,26	14,8 0,26	1 677,21	ОЗП=28,96 ЗМ=14,187 ЗПМ=28,68 МАТ=3,522	3270	2267	34 1	969	53,9 0,02	8,84
24	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Очистка поверхности шпатель, 1 м2 очищаемой поверхности (Районный к-т 1,032) НР 90%*0,7 от ФОТ; (995 руб.) СП 70%*0,85 * 0 от ФОТ	6	7,57 7,57			ОЗП=28,96 ЗМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28	1316	1316			0,90	5,40
25	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Осрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Районный к-т 1,032) НР 90%*0,7 от ФОТ; (147 руб.) СП 70%*0,85 * 0 от ФОТ	0,12	214,34 55,84	9,6 0,09	148,90	ОЗП=28,96 ЗМ=3,685 ЗПМ=29,667 МАТ=7,471	332	194	4	134	5,31 0,01	0,64
26	ТЕР13-03-004-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Осрубка металлических стругнованных поверхностей: эмалью ХВ-785; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Районный к-т 1,032; За 2 раза ПЗ=2; ЗМ=2 к раск; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 90%*0,7 от ФОТ; (117 руб.) СП 70%*0,85 * 0 от ФОТ	0,12	1518,76 44,25	14,53 0,19	1 459,96	ОЗП=28,96 ЗМ=5,889 ЗПМ=29,667 МАТ=5,24	1082	154	10 1	918	4,94 0,02	0,59
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													46,3
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													1
Итого по разделу 2 Участок покрытия в оснх 3-7/П-С													55,55
Накладные расходы													1,2
Итого по разделу 2 Участок покрытия в оснх 3-7/П-С													55,55
													1,2



## Раздел 3. Установ покрытия в осях 3-7ЦЧ

27	ТЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м, 100 м2 горизонтальной проекции (Районный к-т 1,032) НР 122%*0,7 от ФОТ; (3285 руб.) СП 80%*0,85 * 0 от ФОТ	0,185	1222,99	16,14	608,44	ОЗП=28,96 ЗМ=14,079 МАТ=7,058	4043	3206	42	795	70,20	12,99
28	ТЕР02-41-1 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Очистка внутренней поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов, 100 м2 расчищаемой поверхности (Районный к-т 1,032) НР 80%*0,7 от ФОТ; (577 руб.) СП 50%*0 от ФОТ	0,185	160,14	160,14		ОЗП=28,96 ЗМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28	858	858			20,80	3,85
29	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Обесшпильвание поверхности: 1 м2 обесшпильваемой поверхности (Районный к-т 1,032) НР 90%*0,7 от ФОТ; (343 руб.) СП 70%*0,85 * 0 от ФОТ	18,5	1,12	0,27		ОЗП=28,96 ЗМ=3,148	469	453	16		0,10	1,85
30	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой прокинования: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия (Районный к-т 1,032) НР 105%*0,7 от ФОТ; (364 руб.) СП 55%*0,85 * 0 от ФОТ	0,185	78,54	1,12	0,43	ОЗП=28,96 ЗМ=14,768 ЗПМ=29,917 МАТ=9,721	416	412	3	1	8,1	1,50
31	ТСЦ-113-0676 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Грунтово-актисептики (против грибов и плесени) "БИРС Гидрофоб специализированный", т	0,0024	28 748,72		28 748,72	МАТ=4,941	341			341		
32	ТЕР15-02-016-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Шпательная поверхность внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; простан потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (Районный к-т 1,032) НР 105%*0,7 от ФОТ; (3594 руб.) СП 55%*0,85 * 0 от ФОТ	0,185	1416,12	94,47	615,06	ОЗП=28,96 ЗМ=20,446 ЗПМ=29,04 МАТ=9,131	5182	3786	357	1039	78,88	14,59
				706,59	53,81					289		6,07	1,12
33	ТСЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/лр	Раствор готовый отделочный тяжелый; цементно-известковый 1:1:6, м3	-0,2775	371,67		371,67	МАТ=7,78	-802			-802		
34	ТСЦ-402-0079 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/лр	Раствор готовый отделочный тяжелый; цементный 1:2, м3	0,2775	377,78		377,78	МАТ=8,301	870			870		
35	ТСЦ-101-7400 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Добавка MasterAlc 81 (RheoMIX 215) для строительных растворов; кг	1	20,15		20,15	ОЗП=28,96 ЗМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28	167			167		
36	ТЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Окраска поливинилацетатными водоземлярными составами улучшенная: по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности (Районный к-т 1,032) НР 105%*0,7 от ФОТ; (2256 руб.) СП 55%*0,85 * 0 от ФОТ	0,185	2169,27	14,8	1 677,21	ОЗП=28,96 ЗМ=14,187 ЗПМ=28,68 МАТ=3,522	3689	2557	39	1093	53,9	9,97
				477,26	0,26					1		0,02	
37	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Очистка поверхности шпательми, 1 м2 очищаемой поверхности (Районный к-т 1,032) НР 90%*0,7 от ФОТ; (2322 руб.) СП 70%*0,85 * 0 от ФОТ	14	7,57			ОЗП=28,96 ЗМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28	3071	3071			0,90	12,60
				7,57									
38	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Районный к-т 1,032) НР 90%*0,7 от ФОТ; (343 руб.) СП 70%*0,85 * 0 от ФОТ	0,28	214,34	9,6	148,90	ОЗП=28,96 ЗМ=3,665 ЗПМ=29,667 МАТ=7,471	774	453	10	311	5,31	1,49
				56,84	0,09					1		0,01	

39	ТЕР13-03-004-05 [Приказ Минстроя России от 28.02.17 №557/пр	Окраска металлических ограждающих поверхностей: эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности (Районный к-т 1, 032; За 2 раза ТЗ=2 (ОЗ1=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 90%*0,7 от ФОТ (273 руб) СП 70%*0,85 " 0 от ФОТ	0,28	1518,76 44,25	14,53 0,19	1 459,98 ЗМ=5,899 ЗТМ=29,667 МАТ=5,24	2625	359	24 2	2142	4,94 0,02	1,39 0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Итого по разделу 3 Участок покрытия в осн 3-7/Ц-Ч												
Раздел 4. Погрузка и вывоз мусора												
40	ТСЦ1пр-01-01-01-041 [Приказ Минстроя России от 28.02.17 №557/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза НР 0%*0,7 от руб) СП 0%*0 от	1	40,28	40,28	ЗМ=14,992 МАТ=14,992	604		604			
41	ТСЦ1пр-03-21-01-007 [Приказ Минстроя России от 28.02.17 №557/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км. I класс груза, 1 т груза НР 0%*0,7 от руб) СП 0%*0 от	1	8,66	8,66	ЗМ=13,418 МАТ=13,418	116		116			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Итого по разделу 4 Погрузка и вывоз мусора												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Итого по смете:												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Суточные (ТЗ+ТЗМ)/8-300/1,20												
Проживание (ТЗ+ТЗМ)/8-350/1,20												
Итого												
Непредвиденные затраты 2%												
Итого с непредвиденными												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												

Составил:

\_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]