

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

И
" " 202 г.

ОАО "Кучуксульфат"
(наименование стройки)

И
" " 202 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-21-21

(локальная смета)

на

Ремонт бытовых помещений Главного корпуса ТЭЦ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 197 215,20 руб.
Средства на оплату труда 45 336,00 руб.
Сметная трудоемкость 180,28 чел.час

Составлен в ценах 2 квартал 2022 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	материалов	на едн.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ТЕРР63-7-5 Приказ Министров России от 28.02.17 №561/лр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток: 100 м2 поверхности облицовки (Районный к-т 1,032) НР 77% от ФОТ; (4371 руб.) СП 50% от ФОТ; (2838 руб.)	0,327	675,01 577,38	97,63 20,04		ОЗП=28,96 ЭМ=13,588 ЗПМ=29,002	221	189	32 7		74,3 1,99	24,3 0,65	
2	ТЕРР46-02-009-02 Приказ Министров России от 28.02.17 №561/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных: 100 м2 (Районный к-т 1,032) НР 110%*0,9 от ФОТ; (1634 руб.) СП 70%*0,85 от ФОТ; (982 руб.)	0,327	175,69 175,69			ОЗП=28,96 ЭМ=9,46 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28	57	57			22,82	7,46	
3	ТЕРР57-2-3 Приказ Министров России от 28.02.17 №561/лр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток: 100 м2 покрытия (Районный к-т 1,032) НР 80% от ФОТ; (1089 руб.) СП 68% от ФОТ; (925 руб.)	0,078	620,82 588,38	32,44 18,37		ОЗП=28,96 ЭМ=17,694 ЗПМ=29,006	48	46	2 1		69,87 1,44	5,45 0,11	

4	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 (Районный к-т 1,032; Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,078	274,07 247,91	26,15 12,96		ОЗП=28,96 ЗМ=16,295 ЗПМ=29,003 МАТ=9,396	21	19	2	576	31,608 1,016	2,47 0,08
5	ФЕРр63-14-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса; 100 м2 (Районный к-т 1,032) НР 77% от ФОТ; (3577 руб.) СП 50% от ФОТ; (2323 руб.)	0,09	8233,7 1829,96	0,38 0,15	6 403,35	ОЗП=28,16 ЗМ=10,76 ЗПМ=28,16 МАТ=8,11	741	165			207,88 0,01	18,71
6	ТСЦЛ-101-6004 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Плинтус потолочный из пенопласта, размером: 30х30 мм; 10 м	1,5	34,60		34,60	МАТ=4,315	52			52		
7	ТЕР11-01-004-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой; 100 м2 изолируемой поверхности (Районный к-т 1,032) НР 123%*0,9 от ФОТ; (930 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (536 руб.)	0,078	6593,74 326,57	50,02 2,93	6 217,15	ОЗП=28,96 ЗМ=10,985 ЗПМ=29,035 МАТ=5,168	514	25	4	485	32,86 0,23	2,56 0,02
8	ТЕР11-01-004-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой; 100 м2 изолируемой поверхности (Районный к-т 1,032) НР 123%*0,9 от ФОТ; (673 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (388 руб.)	0,078	5766,34 234,93	33,13 2,04	5 498,27	ОЗП=28,96 ЗМ=11,106 ЗПМ=28,975 МАТ=4,511	450	18	3	429	23,64 0,16	1,84 0,01
9	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 (Районный к-т 1,032) НР 123%*0,9 от ФОТ; (930 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (536 руб.)	0,078	1201,93 309,89	32,69 16,2	859,35	ОЗП=28,96 ЗМ=16,295 ЗПМ=29,003 МАТ=9,396	94	24	3	67	39,51 1,27	3,08 0,1

10	ТЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приотоплением раствора в построенных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных; 100 м2 покрытия (Районный к-т 1,032) НР 123%*0,9 от ФОТ; (3142 руб.) СП 75%*0,85 от ФОТ; (1809 руб.)	0,078	14161,37 1034,64	133,52 47,6	12 993,21	ОЗП=28,96 ЗМ=15,816 ЗПМ=28,992 МАТ=4,561	1105	81	10	1014	119,78 4,22	9,34 0,33
11	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (Районный к-т 1,032) НР 105%*0,9 от ФОТ; (7583 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (3751 руб.)	0,327	1394,96 675,41	94,47 53,81	625,08	ОЗП=28,96 ЗМ=20,446 ЗПМ=29,04 МАТ=9,132	456	221	31	204	75,4 6,07	24,66 1,98
12	ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей; по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки (Районный к-т 1,032) НР 105%*0,9 от ФОТ; (15079 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ; (7460 руб.)	0,327	13047,86 1448,41	32,07 16,56	11 567,37	ОЗП=28,96 ЗМ=18,169 ЗПМ=28,981 МАТ=4,156	4267	474	10	3783	159,67 1,65	52,21 0,54
13	ТЕР10-01-015-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах; 100 м2 перегородок и барьеров (Районный к-т 1,032) НР 118%*0,9 от ФОТ; (1322 руб.) СП 63%*0,85 от ФОТ; (667 руб.)	0,048	2042,8 767,9	349,55	925,35	ОЗП=28,96 ЗМ=13,835 МАТ=15,205	98	37	17	44	88,90	4,27
14	ТСЦ1-101-1999 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Приборы дверные в перегородках санузлов; компл.	1	78,11		78,11	МАТ=1,796	78			78		
15	ТСЦ1-101-4506 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Поликарбонат сотовый толщиной: 10 мм цветной; м2	4,8	105,39		105,39	МАТ=3,973	506			506		
16	ТЕРР57-15-2 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/лр	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах; более 10 шт.; 100 плиток (Районный к-т 1,032) НР 80% от ФОТ; (510 руб.) СП 68% от ФОТ; (433 руб.)	0,35	71,84 62,15	5,61 0,64	4,08	ОЗП=28,96 ЗМ=14,794 ЗПМ=26,919 МАТ=9,076	25	22	2	1	7,38 0,05	2,58 0,02

17	ТСЦ-101-0287 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/лр	Плиты керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, М2	1,4	111,20		111,20	МАТ=4,618	156		156		1,03	2,06
18	ТЕР869-15-1 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №561/лр	Затаривание строительного мусора в мешки, 1 т (Районный к-т 1,032) НР 78% от ФОТ; (339 руб.) СП 50% от ФОТ; (217 руб.)	2	25,72 7,32		18,40	ОЗП=28,96 МАТ=11,467	51	15	36			
19	ТСЦлп-01-01- 01-041 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №557/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза НР 0% от руб.) СП 0% от	2	40,28	40,28		ЭМ=14,992 МАТ=14,992	81		81			
20	ТСЦлп-03-21- 01-007 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №557/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км: 1 класс груза, 1 т груза НР 0% от руб.) СП 0% от	2	8,66	8,66		ЭМ=13,418 МАТ=13,418	17		17			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1 Новый Раздел													
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													

Итого	148917						175,68
В том числе:							4,6
Материалы	36137						
Машины и механизмы	3669						
ФОТ	45336						
Накладные расходы	41818						
Сметная прибыль	23234						
Субсидии (ТЗ+ТЗМ)/8*300/1,20	5634						
Проживание (ТЗ+ТЗМ)/8*350/1,20	6573						
Итого	161124						
Непредвиденные затраты 2%	3222						
Итого с непредвиденными	164346						
НДС 20%	32869,2						
ВСЕГО по смете	197215,2						175,68
							4,6

Составил:


 /К. В. Хрущ/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]