

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

*С.В. Барышев*  
"19" сд 2022 г.

ОАО "Кукукульфат"  
(наименование строки)

*С.В. Барышев*  
"21" сд 2022 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-10-22

(локальная смета)

на Ремонт фундаментов транспортной линии сульфата натрия от Цеха сушки цеха №1 до Силопов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВОР №1-10-22

Сметная стоимость 476 712,00 руб.  
Средства на оплату труда 67 432,00 руб.  
Сметная трудоемкость 261,05 чел. час

Составлен в ценах 2 квартал 2022 г.

N Шифр и номер позиции или норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. маш.	
			Всего	экспл. машин		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты экспл. машин	на един.	всего
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Ремонт фундаментов</b>										
1	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. группа грунтов: 2. 100 м3 грунта	0,05	1363,44		ОЗП=28,96 ЗМ=10,13 ЗПМ=28,96 МАТ=8,28	74	74	177,10	9,56
	(Районный к-т 1,032; Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.б. 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)									
	НР 80% от ФОТ: (1714 руб.) СП 45% от ФОТ: (820 руб.)									
2	ТЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Разборка железобетонных фундаментов: 1 м3	5,74	468,79		ОЗП=28,96 ЗМ=13,143 ЗПМ=28,96 МАТ=13,148	2691	794	15,45	88,68
	(Районный к-т 1,032) НР 110% от ФОТ: (35080 руб.) СП 70% от ФОТ: (18975 руб.)			138,4	53,51			307	5,63	32,32
3	ТЕР06-01-005-04 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3. 100 м3 бетона и железобетона в деле	0,11	83342,33		ОЗП=28,96 ЗМ=10,134 ЗПМ=28,96 МАТ=7,134	8968	469	521,64	56,13
	(Районный к-т 1,032; Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.б. 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105% от ФОТ: (15511 руб.) СП 65% от ФОТ: (8162 руб.)			4355,11	380,8			41	29,95	3,22

ДК Грант-Смета													
4	ТССЦ.401-0066 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200), М3	10,92	646,39		646,39					-7059		-7059
5	ТССЦ.401-0231 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №549/лр	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портоландцементе), класс: В30 (М400), М3	10,92	1 015,16		1 015,16					11086		11086
6	ТССЦ.204-0100 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №547/лр	Горючкатапан арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т	-0,11	6 143,84		6 143,84					-661		-661
7	ТССЦ.204-0069 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №547/лр	Арматурные сетки сварные, т	0,37	7 280,89		7 280,89					2701		2701
8	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону: 100 м2 изолируемой поверхности  (Районный к-т 1.032: Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6, 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)  НР 122% от ФОТ: (8691 руб.) СП 80% 0,85 от ФОТ: (4844 руб.)	1,08	1181,86 228,96	79,15	873,75	ОЗП=28,96 ЗМ=8,983 МАТ=12,83	1272	246	85	941	24,38	26,24
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1 Ремонт фундаментов													
Раздел 2. Окраска баз колонн													
9	ТЕР13-06-002-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Очистка кварцевым песком, стальных наружных поверхностей: 1 м2  (Районный к-т 1.032: Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6, 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)  НР 90% от ФОТ: (6285 руб.) СП 70% 0,85 от ФОТ: (4155 руб.)	33,5	45,4 3,77	34,27 3,44	7,36	ОЗП=28,96 ЗМ=13,366 ЗПМ=28,993 МАТ=37,435	1521	126	1148 115	247	0,4485 0,3625	15,02 12,14
10	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/лр	Обесшкуривание поверхности: 1 м2 обесшкуриваемой поверхности  (Районный к-т 1.032: Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6, 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)  НР 90% от ФОТ: (860 руб.) СП 70% 0,85 от ФОТ: (569 руб.)	33,5	1,31 0,97	0,34		ОЗП=28,96 ЗМ=3,148	44	33	11		0,12	3,85



19	ПК Гранд-Смета ТЕР13-06-002.01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Очистка кварцевым песком стальных наружных поверхностей: 1 м2 очисляемой поверхности (Районный к-т 1.032; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ: (913 руб.) СП 70% от ФОТ: (603 руб.)	4,83	4,4	3,4	7,36	ОЗП=28,96 ЗМ=13,356 ЗПМ=28,993 МАТ=37,435	219	18	166	35	0,4485	2,17
				3,77	3,44					17		0,3625	1,75
20	ТЕР13-06-004.01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Обезжиривание поверхностей: 1 м2 обезжириваемой поверхности (Районный к-т 1.032; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ: (131 руб.) СП 70% от ФОТ: (86 руб.)	4,83	1,31	0,34		ОЗП=28,96 ЗМ=3,148	6	5	1		0,12	0,56
				0,97									
21	ТЕР13-07-002.02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом, 100 м2 обезжириваемой поверхности (Районный к-т 1.032; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ: (52 руб.) СП 70% от ФОТ: (35 руб.)	0,05	541,43	3,47	493,76	ОЗП=28,96 ЗМ=12,877 ЗПМ=29,667 МАТ=4,659	26	2		24	5,1175	0,26
				44,21	0,12							0,0125	
22	ТЕР13-03-004-28 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №556/пр	Окраска металлических огражденных поверхностей: грунт-краской STELLARANT-PU-ZINC, 100 м2 окрашиваемой поверхности (Районный к-т 1.032; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90% от ФОТ: (26 руб.) СП 70% от ФОТ: (17 руб.)	0,05	1993,76	9,7	1959,03	ОЗП=28,96 ЗМ=4,187 ЗПМ=29,667 МАТ=7,122	96	1		96	2,7945	0,13
				25,03	0,12							0,0125	
23	ТСЦ-101-4209 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №546/пр	Грунтовка: однокомпонентная полиуретановая Stellarant-PU-Zinc, кг	-1,58	59,52		59,52	МАТ=7,126	-94			-94		
								859			859		8,04
24	Приказ пмс:	ИЗОЛЭП-пластик ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ: кг	1,69	508,33		508,33		9613	1999	3307	4307		3,2
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								899			
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах											
		Накладные расходы						2922					
		Сметная прибыль						1710					8,04
		Итого по разделу 3 Ремонт фундамента на раме СТП№1						14245					3,2
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						256721	53112	46078	157531		210,17
		Итого по смете						71662		14320			50,88
		Накладные расходы											
		Сметная прибыль						39631					
		Итого по смете											

ЛК Градид.Смета									
Итого по позициям, введенным в базисных ценах									
		361136							210,17
									50,88
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									
		6819							210,17
		368014							50,88
Итого									
В том числе:									
Материалы									
		157531							
Машины и механизмы									
		46078							
ФОТ									
		67432							
Накладные расходы									
		71662							
Сметная прибыль									
		39631							
Сметная прибыль									
		8158							
Случайные (ТЗ+ТЗМ)/8*300/1,20									
		9517							
Проживание (ТЗ+ТЗМ)/8*350/1,20									
		385689							
Итого									
		11571							
Непредвиденные затраты 3%									
		397260							
Итого с непредвиденными									
		79452							
НДС 20%									
		476712							210,17
ВСЕГО по смете									
									50,88

Составил: \_\_\_\_\_ /К. В. Хрущ/

Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: \_\_\_\_\_ //

Должность, подпись (инициалы, фамилия))